


3



Beton asfaltowy AC 8S 5-7cm
Warstwa podbudowy mineralnej kruszywo łamane 0-31,5mm Is=0,97 10cm
Nasyp ziemny Is=0,97
Kruszywo łamane 0-31,5mm
Piasek 0-2mm 10cm
Geowłóknina 150g/m ²
Grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Temat inwestycji:	"Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka, na częściach działek nr ewid.: 25, 50 AM-11 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną"	Data: VII 2016	
Adres inwestycji:	woj.: Dolnośląskie, gmina: Trzebnica, obręb ewid. Trzebnica część dz. nr ewid. 25,50	Skala 1 :25	
Inwestor i adres:	Gmina Trzebnica Pl. M.J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica	Branża / Etap A / PW	Nr rys Z8
Rysunek:	Przekrój D-D	Format:	297x420
Projektant architektury	mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska	Nr uprawnień: 217/74/Lw	Podpis:
Asystent	mgr inż. Michał Zawadzki		Podpis: